


FOTO WAITING



PREFABBRICATI
moio

COPERTURA PIANA A TEGOLI “TT”



PREFABBRICATI
MOIOLI



THE INTERNATIONAL
CERTIFICATION
NETWORK

ICMQ
MADE IN ITALY



**CERTIFICAZIONE
SISTEMA QUALITÀ**
Produzione di componenti
strutturali prefabbricati in calcestruzzo

SISTEMA
COPERTURA
PIANA A TEGOLI “TT”

Il **Sistema Mono e Pluripiano “TT”** è la soluzione per edifici prefabbricati su più livelli, centri commerciali, polivalenti e direzionali.


Caratteristiche principali:

- Grandi luci libere fino a 33 mt
- Flessibilità compositiva
- Elevata capacità portante
- Edifici di grande prestigio

Il sistema include:


- Pilastri monolitici
- Travi principali e secondarie
- Solai con Tegoli a doppio “TT”

STRUTTURA



SOLUZIONE
COPERTURA A TEGOLI PIANI “TT”

GEOMETRIA E PRESTAZIONI



*Misure indicate in CM

VANTAGGI


- Struttura su più livelli di solaio
- Flessibilità compositiva multipiano
- Grandi luci libere
- Resistenza al fuoco R90' - R120' - R180'
- Nodi e vincoli sismici certificati

DATI TECNICI PRINCIPALI COPERTURA PIANA A TEGOLI “TT”

	ALTEZZA TEGOLO	35/ 45/ 55/ 65/ 75/ 85/ 95/ 100 cm
	LARGHEZZA MODULO	250 cm
	LUCE NETTA MASSIMA	33 mt
	RESISTENZA AL FUOCO	DA R90' A R120' ESTENDIBILE FINO A R180'
	SPESSORE GAMBA NERVATURA	9 / 15 / 20 cm


SOLUZIONI

OGNI CONFIGURAZIONE, UNA RISPOSTA




COMPONENTI DEL SISTEMA

OGNI DETTAGLIO, UNA FUNZIONE




TRAVI A “T”
Elementi precompressi per impieghi centrali, con possibilità di appoggi speciali per scomparsa mensole.



TRAVI A “L”
Elementi precompressi per impieghi laterali, con possibilità di appoggi speciali per scomparsa mensole.

TEGOLO “TT”
Elemento integrante del sistema in piano. Lunghezza in funzione dei carichi richiesti. Possibile inserimento di lucernari zenitali e shed.



*Compatibile con impianti fotovoltaici, evacuatori di fumo e calore (EFC) e sistemi antincendio Spinkler

APPLICAZIONE E UTILIZZI

SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA



Dove la forma prende volume